2026 年 7 月 8 日

艾芬豪矿业公布卡莫阿–卡库拉 (Kamoa-Kakula) 2026 年第二季度共生产 6.4 万吨铜

■

非洲规模最大的铜冶炼厂生产 11.2 万吨浓硫酸；7 月份合同销售价格约 840 美元/吨

■

卡莫阿 (Kamoa) 矿山的采矿能力将提升 30%至 850 万吨/年，有望提高 2026 年下半年的铜产量

■

“项目 95 计划”已经竣工；2026 年第三季度起将提高卡莫阿–卡库拉 I 期和 II 期选厂的综合回收率

■

卡莫阿–卡库拉矿山现场 60 兆瓦光伏+储能电站正进行试车，预计到 2026 年第三季度爬坡达产

■

基普什(Kipushi) 2026 年第二季度创下精矿产锌 7 万吨的纪录，环比增长 8%

■

普拉特瑞夫 (Platreef) 3 号竖井已实现产能爬坡；II 期扩建将于 2027 年第四季度竣工

■

预计 7 月中旬发布西部前沿 (Western Forelands) 探矿权的矿产资源估算更新

■

艾芬豪将于 2026 年 7 月 29 日收市后公布 2026 年第二季度财报，并于 7 月 30 日召开投资者电话会议

南非约翰内斯堡 — 艾芬豪矿业 (TSX: IVN) (OTCQX: IVPAF) 执行联席董事长罗伯特·弗里兰德 (Robert Friedland) 、联席董事长郝维宝 (Weibao Hao) 与总裁兼首席执行官玛娜·克洛特 (Marna Cloete) 今天公布公司 2026 年第二季度生产业绩，以及运营和项目开发的最新进展。

卡莫阿–卡库拉 2026 年第二季度共生产 6.4 万吨铜；随着采矿能力提升及矿山现场铜库存减少，2026 年下半年的铜产量有望显著增加

卡莫阿–卡库拉季度产量摘要

I 期和 II 期 (卡库拉)	**2025 年第二季度**	**2025 年第三季度**	**2025 年第四季度**	**2026 年第一季度**	**2026 年第二季度**
矿石处理量 (千吨)	1,991	1,838	1,712	1,534	1,387
处理矿石铜品位 (%)	4.12%	2.50%	2.32%	2.35%	2.59%
铜回收率 (%)	85.4%	81.3%	83.2%	84.1%	86.6%
生产精矿含铜 (吨)	71,401	37,744	34,602	30,527	30,211
III 期 (卡莫阿)					
矿石处理量 (千吨)	1,631	1,618	**1,662**	1,574	1,582
处理矿石铜品位 (%)	**2.92%**	2.44%	2.38%	2.28%	2.22%
铜回收率 (%)	85.5%	84.2%	**88.2%**	87.2%	**88.2%**
生产精矿含铜 (吨)	**40,608**	33,522	34,814	31,379	30,923
I 期、II 期和 III 期					
矿石处理量 (千吨)	3,622	3,456	3,374	3,108	2,968
处理矿石铜品位 (%)	3.58%	2.47%	2.35%	2.32%	2.39%
铜回收率 (%)	85.4%	82.7%	85.7%	85.6%	**87.4%**
生产精矿含铜 (吨)	112,009	71,266	69,419	61,906	61,134
冶炼厂[1]					
阳极銅、粗铜或待售精矿含銅 (千吨)				**71,417**	64,328
浓硫酸 (千吨)				**117,871**	112,307

季度纪录以红色显示

(1) 卡莫阿–卡库拉矿山现场冶炼厂的产量，以及在科卢韦齐卢阿拉巴铜冶炼厂进行处理加工的卡莫阿–卡库拉精矿。“待售精矿”是指卡莫阿–卡库拉冶炼厂渣选车间生产的精矿，已售予第三方，未经现场冶炼厂或卢阿拉巴冶炼厂处理加工。

2026 年第二季度，I 期、II 期和 III 期选厂共处理矿石 297 万吨，生产精矿含铜 6.1 万吨。本季度，卡莫阿–卡库拉共生产 6.4 万吨阳极銅、粗铜或待售渣选精矿，其中包括卡莫阿–卡库拉铜冶炼厂出产的 6.2 万吨阳极铜，以及卢阿拉巴铜冶炼厂处理加工的 2,256 吨粗铜。本季度，粗铜产量下降是由于卢阿拉巴铜冶炼厂停产 56 天所致。卢阿拉巴铜冶炼厂已于 2026 年 7 月 1 日恢复生产。

本季度的铜库存保持不变，约为 **4** 万吨。**2026** 年下半年，按计划矿山现场铜库存将减少约 **1** 万吨。

2026 年初，卡莫阿–卡库拉矿山现场及卢阿拉巴铜冶炼厂约有 **5** 万吨铜库存。**2026** 年第二季度末约有 **4** 万吨铜库存，与第一季度末的库存量相同。卡莫阿–卡库拉管理层旨在到年底将铜库存减少至 **2.5** 万至 **3** 万吨之间。

图 **1**：卡莫阿–卡库拉季度铜产量预期(千吨)



注：数值以 100%基础报告。灰色柱状图显示季度铜产量预测，并非指导目标。
(1) 截至 2026 年初，矿山现场库存精矿含铜约 5 万吨。剩余库存将于 2026 年逐渐减少。
(2) 2025 年的产量以精矿含铜量报告。2026 年及以后的产量则以阳极铜、粗矿或待售炉渣精矿含铜量报告。

卡莫阿 (Kamoa) 矿山采矿能力提升，有望于 2026 年下半年提高铜产量；I 期和 II 期选厂将会处理卡莫阿矿山开采的富余矿石

2026 年铜产量指导目标 **(29** 万 **– 33** 万吨阳极铜或粗铜**)** 保持不变。随着卡莫阿矿山 **(**卡莫阿 **1** 区和卡索科**)** 采矿产能提升以及库存精矿逐渐减少，到 **2026** 年下半年有望将铜产量增加。

2026 年下半年将增加采掘班组人手及开展大范围采矿，预计卡莫阿矿山的采矿能力将提升 **30%**至每月约 **70** 万吨，相当于年化 **850** 万吨的产能。此外，卡哈拉 **(Kahala)** 箱式开槽最近竣工，为卡莫阿矿山打开新的进场通道，从 **6** 月起在斜坡道开采副产矿。

在卡莫阿矿山正进行另一条名为卡索科南 **(Kansoko Sud)** 的斜坡道建设。**2026** 年第二季度已完成卡索科南箱式开槽的施工，目前正建设双斜坡道，还需掘进 **700** 米才到达矿体，预计于 **2027** 年第一季度完成。

第二季度期间，由于卡库拉矿山的矿石供应减少，**I** 期和 **II** 期选厂间歇运行。**2026** 年下半年，预计卡库拉和卡莫阿的采出矿石量增加，将更有效地利用 **I** 期和 **II** 期选厂的产能。

2026 年下半年，**I** 期和 **II** 期选厂将会处理来自卡库拉矿山西区的矿石，每月处理约 **40** 万吨 **(**或年化 **480** 万吨**)**，铜品位约 **2.7%**。此外，到 **2026** 年第三季度末，预计卡莫阿矿山的采矿能力将从 **650** 万吨**/**年增加至 **850** 万吨**/**年，届时 **I** 期和 **II** 期选厂将会处理卡莫阿矿山采出的富余 矿石**(200** 万吨**/**年**)**。

卡哈拉**(Kahala)**箱式开槽施工现场，背景为运营中的卡莫阿 **1** 区箱式开槽 **(**右上**)**。**2026** 年第三季度将增加采掘班组人手以加快大规模采矿，在卡哈拉箱式开槽施工完成后，预计卡莫阿采区的采矿能力提升 **30%**。

新建成的卡索科南箱式开槽，预计于 **2027** 年第一季度启动井巷开拓工程。新箱式开槽将为铜产量增长提供支持，预计 **2027** 年的铜产量为 **38** 万至 **42** 万吨。

卡莫阿和卡库拉矿山的井巷开拓正按计划推进，从 2028 年，铜年产量将恢复至约 50 万吨

2026 年 3 月 31 日公布的 **2026** 年卡莫阿–卡库拉矿产储量估算概述了卡莫阿–卡库拉铜矿项目矿山规划的更新，从 **2028** 年起，矿山的年产量将恢复至约 **50** 万吨。在 **25** 年的矿山服务年限内，**I** 期、**II** 期和 **III** 期选厂矿石处理能力将爬坡达产至 **1,700** 万吨/年的综合稳态产能。

卡莫阿和卡库拉地下矿山在未来 **18** 个月内将全力集中井巷开拓，在开展大范围采矿之前开拓长期的进场通道和采矿辅助设施。卡莫阿矿山最近已开展大规模采矿，卡库拉矿山将于 **2027** 年下半年开展大规模采矿。未来 **9** 至 **12** 个月内，卡库拉矿山将集中开采副产矿。井巷开拓的重点将放在矿体周边较低品位范围的外围开拓工程，竣工后在高品位的新采区进行采矿作业。

2026 年至今，井巷开拓的速度正按计划推进 **(**见图 **2)**。预计到年底，卡莫阿和卡库拉每台套设备的开拓速率提高至约 **128** 米/月。

图 2：卡莫阿和卡库拉井巷开拓速度图表，与 2026 年第一季度末发表的新季度目标对比 (按每台套设备的月进尺计算)



(1) 2026 年第二季度的目标速度是基于 2026 年 3 月 31 日公布的卡莫阿–卡库拉矿产储量估算提出的最新开拓速度。

卡莫阿–卡库拉矿山现场 50 万吨/年铜冶炼厂持续以设计产能的 60%运行；受全球供应链中断的影响，硫酸产品销售价格继续上涨

2026 年下半年，冶炼厂旨在实现日产约 **850** 吨阳极铜的目标，相当于年化 **30** 万吨铜的产能，约为设计指标的 **60%**。冶炼厂能否进一步推进产能爬坡受到精矿供应量的限制。预计冶炼厂于 **2028** 年爬坡达产至 **50** 万吨/年的设计产能。

除生产阳极铜外，冶炼厂平均每天生产 **1,250** 吨浓硫酸，相当于年化约 **45** 万吨的产能 (设计稳产为 **70** 万吨/年)。冶炼厂向刚果 (金)铜矿带附近的矿山销售硫酸产品，包销商从卡莫阿–卡库拉矿山直接采购硫酸。**7** 月份的浓硫酸实际售价创立 **840** 美元/吨的新纪录。本季度共生产 **11.2** 万吨浓硫酸产品。本季度末，现场约有 **1.1** 万吨硫酸库存待售。

“项目 95 计划”施工现场的鸟瞰图 (前方)。第二季度已完成“项目 95 计划”的试车工作，从 2026 年第三季度起将提高 I 期和 II 期选厂 (背景) 的综合回收率。

卡莫阿–卡库拉矿山现场光伏+储能电站将于 2026 年第三季度爬坡达产；增容计划进展顺利，预计到 2027 年底，矿山现场的光伏供电能力将翻一番至 120 兆瓦，将明显降低现金成本

卡莫阿–卡库拉矿山现场光伏电站正进行试车。第三季度爬坡达产后，两座光伏电站生产的 60 兆瓦电力将专供卡莫阿铜业。

两座光伏电站由 Cross Boundary Energy 及 Green World Energie 出资建设、拥有和运营，将安装总计 433 兆瓦的光伏发电设施及高达 1,107 兆瓦时的电池储能系统 (BESS)，是目前非洲同类项目中最大型的光伏+储能电站项目。

卡莫阿–卡库拉计划到 2027 年底将矿山现场的光伏发电能力翻一番至 120 兆瓦。2026 年第二季度矿山已完成招标并与 Green World Energie 签署购电协议，在矿山现场再建设一座 30 兆瓦的光伏+储能电站，预计将在 2027 年第三季度竣工。目前正为扩建另一座 30 兆瓦光伏发电站的进行最后阶段磋商，预计近期完成合同谈判。

矿山现场的光伏发电站爬坡达产后，将为卡莫阿–卡库拉矿山无间断供应 **60** 兆瓦稳定电力，并将成为非洲同类项目中最大型的光伏+储能电站项目。

基普什选厂 2026 年第二季度破纪录生产 7 万吨锌，环比增长 8%，接近 2026 年产量指导目标的高位

基普什季度产量摘要

基普什选厂	2025 年第二季度	2025 年第三季度	2025 年第四季度	2026 年第一季度	2026 年第二季度
矿石处理量 (千吨)	153,342	168,862	194,140	196,774	**200,774**
处理矿石锌品位 (%)	33.37	37.81	36.18	36.96	**38.71**
锌回收率 (%)	85.22	89.36	87.71	90.63	**91.91**
生产精矿含锌 (吨)	41,788	52,700	61,444	65,044	**70,177**

*季度纪录以**红色显示***

2026 年第二季度，基普什选厂创下精矿产锌 **7** 万吨的纪录，环比增长 **8%**，相当于年化 **28** 万吨锌的产能。本季度创下多项纪录，包括矿石处理量达 **20** 万吨、入选锌品位达 **38.7%** 以及选厂回收率达 **92%**，为季度产量增长提供支持。此外，选厂于 **5** 月份破纪录生产 **2.6** 万吨锌。

2026 年第二季度产量标志着，基普什矿山连续第七个季度录得锌产量环比增长(见图 **3**)，有望实现 **2026** 的的产量指导目标 **(24** 万 **– 29** 万吨锌**)**。

图 3：基普什选厂季度锌产量(吨)。2026 年第二季度的锌产量相当于年化 28 万吨锌的产能。



图 4：全球 10 大锌矿排名，按计价锌产量排序，并附原矿品位 (%)。基普什有望实现 2026 年的产量指导目标，跻身全球三大锌矿之列。



注：信息来源：标普 Capital IQ。
*公司并无提供指导目标，2025年的锌产量为标普 Capital IQ (2026年) 的估算，并没有包括 Lanping Jinding 矿山。基普什于 2026 年 1 月 14 日公布 2026 年产量指导目标。

基普什矿山尾矿存储设施鸟瞰图，按照尾矿管理全球行业标准 **(GISTM)** 进行设计。相比世界上其它大型基础金属矿山，基普什拥有规模最小的尾矿存储设施。

3 号竖井投产，使普拉特瑞夫矿山的矿石提升能力增加五倍，推进 I 期选厂产能爬坡

普拉特瑞夫 **I** 期选厂的季度产量摘要

普拉特瑞夫 **I** 期选厂	**2025** 年第四季度	**2026** 年第一季度	**2026** 年第二季度
矿石处理量 (吨)	25,543	27,512	37,296
处理入选矿石品位 (3PE + AU 克/吨)	2.64	2.78	2.19
回收率 (%)	45	57	59
铂族金属产量 (3PE + Au 盎司)	965	1,428	1,538

80 万吨/年的 **I** 期选厂于 **2025** 年 **11** 月 **18** 日投产后，已累计生产约 **3,931** 盎司的铂、钯、铑和黄金。**I** 期尚未实现商业化生产，因此不能代表稳态运行的产能。

本季度，普拉特瑞夫矿山 **I** 期选厂继续间歇运行，集中处理较低品位的副产矿。待矿石原料处理和选厂的瓶颈问题得到解决后，预计将于 **2026** 年第四季度实现商业化生产。

3 号竖井已按计划于 **2026** 年第一季度末竣工，并于 **2026** 年 **4** 月 **1** 日提升首批矿石。**6** 月份已完成竖井的试车工作，且 **3** 号竖井的地下基础设施，包括一台破碎机、两条输送带和两套放矿设施，也于 **2026** 年 **6** 月完成试车。

3 号竖井及其地下基础设施投产后，使普拉特瑞夫矿山的矿石提升能力增加约五倍，能够同时提升矿石和废石，之前单靠 **1** 号竖井则无法实现。

随着矿石提升能力增加，第二季度末已开展大规模采矿，在 **Flatreef** 矿体开采高品位矿石。目前已完成两个采场的开采。预计 **2026** 年下半年将逐步加快采矿速度。

3 号竖井同时提升 **II** 期扩建地表基础设施的前期工作采出的废石。**II** 期扩建将按计划于 **2027** 年底竣工。

II 期扩建施工进展顺利；本月晚些时候开展 II 期选厂的混凝土地基浇筑工程

II 期 **330** 万吨/年选厂的土方工程已于 **2026** 年第二季度初启动，并按计划推进。本月晚些时候将进行选厂的首次混凝土地基浇筑工程。选厂的工程设计进展顺利，目前正集中完成土建和钢结构设计，并已开始长周期设备和电气设备以及电气、控制和仪表 **(EC&I)** 设备的采购工作。浮选厂的主体结构、设备、管道和板材 **(SMPP)**安装合同已于第二季度完成招标。

2026 年第二季度初启动 **2** 号竖井扩建，从初始井径 **3.1** 米刷扩至 **10** 米，利用加固和衬砌的井建工程技术，自上而下扩刷，同时安装永久衬砌以支护井壁。预计 **2** 号竖井将于 **2028** 年底开始提升作业 **(**人员和材料**)**，并于 **2029** 年底开始提升矿石，为 **II** 期的稳产作业以及后续 **III** 期扩建提供支持。

普拉特瑞夫矿山 **II** 期选厂的施工现场，毗邻 **I** 期选厂和现有的地表基础设施。

普拉特瑞夫矿山三座竖井的井架。**400** 万吨/年的 **3** 号竖井最近竣工，将用于提升矿石供给现有的 **I** 期选厂，并从 **2027** 年第四季度开始向后续 **II** 期选厂供矿。**2** 号竖井目前正在扩建，将井径扩大至 **10** 米，将成为非洲最大型的竖井。



艾芬豪矿业将于 2026 年 7 月 29 日收市后公布 2026 年第二季度财报，并于 7 月 30 日召开投资者电话会议

艾芬豪矿业将于 **2026** 年 **7** 月 **29** 日周三收市后公布 **2026** 年第二季度财务业绩及详细运营进展。

公司将于 **2026** 年 **7** 月 **30** 日周四召开投资者电话会议，讨论 **2026** 年第二季度财务业绩，详情将于稍后公布。

电话会议的网络广播录音及相关演示材料将在艾芬豪矿业网站上提供：**www.ivanhoemines.com**。

发布后，财务报表和管理层的讨论和分析将在 **www.ivanhoemines.com** 和 **www.sedarplus.ca** 上提供。

合资格人

本新闻稿载有的科学及技术性披露已经由西文·博特姆斯 **(Simon Bottoms)** 审查和批准，他凭借其教育、经验和专业协会会籍被认为是 **NI 43-101** 标准下的合资格人。由于博特姆斯先生是艾芬豪矿业的技术服务执行副总裁，因此他并不符合 **NI 43-101** 对独立人士的界定。博特姆斯先生已核实本新闻稿所披露的技术数据。

艾芬豪已经为卡莫阿–卡库拉铜矿项目、基普什矿山和普拉特瑞夫矿山分别编制了一份符合 **NI 43-101** 标准的独立技术报告，这些报告可在艾芬豪网站以及 **SEDAR+**网站上的艾芬豪页面获得，网址为 **www.sedarplus.ca**：

- **2026** 年 **3** 月 **31** 日发布的卡莫阿–卡库拉矿产储量和矿产资源技术报告，由 **AMC Mining Consultants South Africa (Pty) Ltd** 及 **MSA Group (Pty) Ltd** 编制。
- **2022** 年 **3** 月 **4** 日发布的基普什 **2022** 可行性研究，由 **OreWin Pty Ltd.**、**MSA Group (Pty) Ltd.**、**SRK Consulting (South Africa) (Pty) Ltd.** 及 **METC Engineering** 编制。
- **2025** 年 **3** 月 **28** 日发布的普拉特瑞夫 **2025** 综合开发方案，由 **OreWin Pty Ltd.**、**Mine Technical Services**、**SRK Consulting Inc.**、**DRA Projects (Pty) Ltd** 及 **Golder Associates Africa** 编制。

这些技术报告包括本新闻稿中引用的卡莫阿–卡库拉铜矿项目、基普什矿山和普拉特瑞夫矿山的矿产资源估算的假设、参数和方法等信息，以及本新闻稿中关于卡莫阿–卡库拉铜矿项目、基普什矿山和普拉特瑞夫矿山的科学和技术性披露的数据验证、勘查程序和其他事项的信息。

关于艾芬豪矿业

艾芬豪矿业是一家加拿大的矿业公司，正在推进旗下位于南部非洲的三大旗舰项目：位于刚果(金)的卡莫阿–卡库拉铜矿山、同样位于刚果(金)的基普什超高品位锌–铜–锗–银矿多金属矿山；以及位于南非的普拉特瑞夫顶级铂–钯–镍–金–铑–铜矿的建设项目。

艾芬豪矿业正在勘查前景可观的西部前沿探矿权内寻找新的铜矿资源。西部前沿探矿权由艾芬豪矿业持有 54-100%权益，面积是毗邻的卡莫阿–卡库拉铜矿的 5 倍以上。艾芬豪正寻找新的沉积铜矿资源，并计划扩大和圈定公司下一大型开发项目马科科 (Makoko), 吉亚拉 (Kiala)及吉图科 (Kitoko)高品位铜矿资源范围。

请即关注罗伯特·弗里兰德 (@robert_ivanhoe) 和艾芬豪矿业 (@IvanhoeMines_) 的X帐号。

联系方式

投资者

伦敦：托米·霍顿 (Tommy Horton)，电话：+44 7866 913 207

纽约：埃里克·祖尔穆勒 (Eric Zurmuehle)，电话：+1 203 451 5834

媒体

温哥华：坦尼娅·托德 (Tanya Todd)，电话：+1 604 331 9834

前瞻性陈述

本新闻稿载有的某些陈述可能构成适用证券法所订议的"前瞻性陈述"或"前瞻性信息"。这些陈述及信息涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致本公司的实际业绩、表现或成就、其项目或行业的业绩，与前瞻性陈述或信息所表达或暗示的任何未来业绩、表现或成就产生重大差异。这些陈述可通过文中使用"可能"、"将会"、"会"、"将要"、"打算"、"预期"、"相信"、"计划"、"预计"、"估计"、 "安排" 、"预测"、"预言"及其他类似用语，或者声明"可能"、"会"、"将会"、"可能会"或"将要"采取、发生或实现某些行动、事件或结果进行识别。这些陈述仅反映本公司于本新闻稿发布当日对于未来事件、表现和业绩的当前预期。

该等陈述包括但不限于：(i) 关于卡莫阿－卡库拉铜矿季度铜产量预期增长 (包括图 1 所载的非历史信息)的陈述；(ii) 关于随着卡莫阿采区 (卡莫阿 1 区和卡索科) 采矿产能提升以及库存精矿逐渐减少，到 2026 年下半年有望增加铜产量的陈述；(iii) 关于预计卡莫阿矿山的采矿产能将提升 30%至每月约 70 万吨，相当于年化 850 万吨产能的陈述；(iv) 关于 2026 年下半年，预计卡库拉和卡莫阿的矿石量增加，将更有效地利用 I 期和 II 期选厂产能的陈述；(v) 关于新建成的卡索科南箱式开槽将于 2027 年第一季度开展井巷开拓的陈

述；(vi) 关于卡库拉矿山将于 2027 年下半年开展大范围采矿的陈述；(vii) 关于卡莫阿和卡库拉每台开拓钻机的平均速度将提高至每台开拓钻机每月约 128 米进尺的陈述；(viii) 关于卡莫阿－卡库拉矿山现场光伏电站正进行试车，第三季度爬坡达产后，将为矿山提供 60 兆瓦电力，并将成为非洲同类项目中最大型的光伏+储能电站项目的陈述；(ix) 关于卡莫阿－卡库拉计划到 2027 年底将矿山现场的光伏发电能力翻一番至 120 兆瓦，预计将在 2027 年第三季度竣工的陈述；(x) 关于普拉特瑞夫矿山将于 2026 年第四季度实现商业化生产，预计 2026 年下半年将逐步加快采矿速度，II 期扩建将于 2027 年底竣工的陈述；以及(xi) 关于预计 2 号竖井将于 2028 年底开始提升作业 (人员和材料)，并于 2029 年底开始提升矿石的陈述。

前瞻性陈述及信息涉及重大风险和不确定性，故不应被视为对未来表现或业绩的保证，并且不能准确地指示能否达到该等业绩。许多因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述或信息所讨论的业绩有重大差异，包括但不限于：(i) 卡库拉矿山井下进水率的不确定性；(ii) 为卡库拉矿山抽水作业增设额外设备的能力和速度；(iii) 卡库拉矿震的持续性；(iv) 卡库拉地下基础设施的状况；(v) 日后能否打通卡库拉井下进场通道的不确定性；(vi) 无法确保卡库拉矿山的稳定性；(vii) 未来的采矿方法可能会对卡库拉运营产生不同的影响；以及 (viii) 卡库拉矿震原因的最终调查结果以及其对于卡莫阿–卡库拉铜矿的采矿计划造成的影响。其它因素包括公司截至 2026 年 3 月 31 日止三个月的《管理层讨论与分析》和当前年度信息表中“风险因素”部分以及本新闻稿其他部分所指的因素，以及有关部门实施的法律、法规或规章或其不可预见的变化；地下进水率的不确定性；矿震的持续性；地下基础设施的状况；延迟开放地下通道的可能性；未来采矿方法所需的更改；与公司签订合约的各方没有根据协议履行合约；社会或劳资纠纷；商品价格的变动；以及勘查计划或研究未能达到预期结果或未能产生足以证明和支持继续勘查、研究、开发或运营的结果。

虽然本新闻稿载有的前瞻性陈述是基于公司管理层认为合理的假设而作出，但公司不能向投资者保证实际业绩会与前瞻性陈述的预期一致。这些前瞻性陈述仅是截至本新闻稿发布当日作出，而且受本警示声明明确限制。根据相应的证券法，公司并无义务更新或修改任何前瞻性陈述以反映本新闻稿发布当日后所发生的事件或情况。

基于公司截至 2026 年 3 月 31 日止三个月的《管理层讨论与分析》和当前年度信息表中“风险因素” 以及本新闻稿其他部分所指的因素，公司的实际业绩可能与这些前瞻性陈述所预计的业绩产生重大差异。